

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГКУ НО «УСЗН города Бор»
 И.Е. Титов
 « 27 » ноября 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
 (к паспорту доступности ОИ)
 № 48**

Городской округ город Бор

Наименование муниципального
 образования Нижегородской области

27 ноября 2014г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание

1.2. Адрес объекта 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А».

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1651,9 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____, капитального __

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка».
(МБДОУ детский сад № 18 «Росинка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовые автобусы №1; 7; 235; 245 до остановки «Стадион Спартак»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	533
2	Вход (входы) в здание	ВНД	1эт. 30, 31	534 - 537
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1эт. 12, 17 19, 26, 28,29 2эт. 3,9	538-540
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	1эт. 9, 38 2эт. 13, 22, 23,29	541, 542
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	1эт. 3,7,22, 39-42 2эт. 4,5,14-17, 19-21, 26-29	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД – «Временно недоступно» для всех инвалидов

4. Управленческое решение - необходимо выделить денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, реконструкцию основных структурно-функциональных зон здания.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, капитальный ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014 – 2016 гг

в рамках исполнения муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

администрация городского округа город Бор Нижегородской области;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Нижегородской области 27.11.2014 в разделе «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 11 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник отдела социальной политики, Новожилов М.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист 1-ой категории отдела социальной политики,

Бочкарев А.С.


(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела социальной политики

администрации г.о.г.Бор, Виноградов Р.А..

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель Борской городской организации инвалидов,

Никифорова М.М

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Старший воспитатель, МБДОУ детский сад № 18 «Росинка»

Земскова Е.П.


(Должность, Ф.И.О.)

Заведующий садом Чаноева В.И.

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

Комиссией (название). _____


(Подпись)


(Подпись)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул.

Гастелло, д. 3 «А».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	533	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п.4.1.1, п.4.1.3)	Все	устранить нарушения	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2012 п.4.1.10); Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2012 п.4.1.9);	С; К,О,С	устранить нарушения устранить нарушения	капитальный ремонт капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований	Все	устранить нарушения	капитальный ремонт

				<p>СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)</p> <p>Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)</p> <p>Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.4)</p>	<p>Все</p> <p>Все</p>	<p>устранить нарушения</p> <p>устранить нарушения</p>	<p>текущий ремонт</p> <p>текущий ремонт</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	-	533	текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

І Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	534 535	Наружные лестницы и пандусы не имеют поручни с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261(СП 59.13330.2012 п. 5.1.2)	все	устранить нарушения	капитальный ремонт
					Лестничные поручни отсутствуют, они должны иметь с обеих сторон участка, выходящие за пределы длины лестничного марша вверх, как минимум, на 300 мм и вниз, как минимум, на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы. Высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, мм: - для верхнего парного поручня - 900; - для нижнего парного поручня - не менее 700 и не более 750. Поверхность лестничного поручня не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями. Концы лестничного	все	устранить нарушения	капитальный ремонт

					<p>поручня должны быть скруглены или прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их расположении - соединены между собой. (ГОСТ Р 51261 99, п.5.3.3 п.5.3.4 п.5.3.5 п.5.3.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (0,295м). Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м не предусмотрены предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.12)</p>	О,С	устранить нарушения	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	536	<p>Уклон марша пандуса не должен быть круче 1:20. (26%) (СП 59.13330.2012 п. 4.1.14)</p> <p>Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. (1,29м.) (СП 59.13330.2012 п. 4.1.14)</p> <p>Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (1,29м.) Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на съезде. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.14, п. 4.1.15)</p> <p>Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть</p>	все	устранить нарушения	реконструкция
						все	устранить нарушения	реконструкция
						все	устранить нарушения	реконструкция

					<p>не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.15)</p> <p>По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.14)</p>	все	устранить нарушения	реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	535	Размеры входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2,2 м. (1,0х7,95м) (СП 59.13330.2012 п. 5.1.3)	все	устранить нарушения	реконструкция
2.4	Дверь (входная)	есть	-	535	<p>Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)</p> <p>Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (0,89м).</p>	все	устранить нарушения	текущий ремонт
						К	устранить нарушения	капитальный ремонт

					<p>Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4, п.5.2.4, п.5.1.5)</p> <p>Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги. При этом высота каждого элемента порога превышает 0,014 м (0,03м). (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4)</p> <p>В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4)</p>	К	устранить нарушения	текущий ремонт
						К	устранить нарушения	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1эт. 30, 31	537	<p>Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 (1,1) при ширине не менее 1,50 (2,33)м. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.7)</p> <p>Поверхности покрытий тамбуров не должны допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. СП 59.13330.2012 п. 5.1.3)</p>	все	устранить нарушения	капитальный ремонт
						все	устранить нарушения	капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Установить выключатели и электророзетки в помещениях на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	---	-----	---------------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	1эт. 30, 31	534 - 537	текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул.

Гастелло, д. 3 «А».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт. 12,17 19,26 28,29	538 539	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
					Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеет тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	С	устранить нарушения	текущий ремонт
					На входных дверях в специальных помещениях, следует применять дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.4)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
					Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном	К	устранить нарушения	технические решения невозм

					направлении 1,5 м (1,37м) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.1)			ожны — органи зация альтер нативн ой формы обслу живан ия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2эт. 3,9	540	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. (1,19м.) Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м не установлены ограждения с поручнями. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.10)	все	устранить нарушения	технич еские решен ия невозм ожны — органи зация альтер нативн ой формы обслу живан ия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками и не размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)	все	устранить нарушения	текущ ий ремонт
					Ширина дверных и	К	устранить	капита

					открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. (0,6-0,8м) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4) Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)	все	нарушения устранить нарушения	льный ремонт текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Двери на путях эвакуации не имеет окраску, контрастную со стеной. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.23 ГОСТ 12.1.004)	все	устранить нарушения	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием,	все	устранить нарушения	капитальный ремонт

					выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	1эт. 12, 17-19, 26, 28,29 2эт. 3,9	538-540	текущий ремонт капитальный ремонт технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул.

Гастелло, д. 3 «А».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт. 9, 38 2эт. 13, 22, 23,29	542	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. (0,8м) (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	К	устранение нарушений	капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт.44	541	Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. (СП 59.13330.2012 п. 7.6.3)	все	устранение нарушений	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)	все	устранение нарушений	текущий ремонт
				Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	Все	устранение нарушений	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	1эт. 9, 38 2эт. 13, 22, 23,29	541, 542	текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А».
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт.7,22, 39-42 2эт. 4,5,14-17, 19-21, 26-29	-				
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1эт. 3	-	В гардеробных следует применять единый шкаф для уличной и домашней одежды размером 0,4х0,5м в чистоте. (СП 59.13330.2012 п. 7.5.19)	все	устранение нарушений	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании отсутствуют кабины, доступные для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.2) У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.6); Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	устранение нарушений	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	1эт. 3,7,22, 39-42 2эт. 4,5,14-17, 19-21, 26-29	-	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 48 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Росинка», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.2)	все	устранить нарушения	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ВНД		-	текущий ремонт
-------------------------------	-----	--	---	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____